

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Oświetlenie ulicy Łkowej, Śląskiej i Nowej w Mysiakowicach - obwód nr 2					
1	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0702-0_	(819-135.5)*0.4*0.7	m ³	191.380	
				RAZEM	191.380
2	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0701-0_	(819-135.5)*0.4*0.7	m ³	191.380	
				RAZEM	191.380
3	KNNR 5	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m		
d.1	0723-01	135.5	m	135.500	
				RAZEM	135.500
4	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm	m		
d.1	0605-07	11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
5	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²		
d.1	0802-04	8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNNR 6	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
d.1	1108-02	1	t	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych AROT DVK 75	m		
d.1	0705-01	819-135.5	m	683.500	
				RAZEM	683.500
8	KNNR 5	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
d.1	0907-06	900	m	900.000	
				RAZEM	900.000
9	KNNR 5	Układanie kabli YAKY 4x25 w rurach	m		
d.1	0713-02	819	m	819.000	
				RAZEM	819.000
10	KNNR 5	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o objętości w wykopie do 0.25 m3 pod fundamenty słupów S70	szt.		
d.1	0411-08	18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
11	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych S70	szt.		
d.1	1001-02	18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
12	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
d.1	1004-01	18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
13	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych 1 ramiennych na słupie	szt.		
d.1	1002-01	18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
14	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych S-30	szt.		
d.1	1001-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
d.1	1004-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5	Tablica bezpiecznikowa wnękowa NTB-1	szt.		
d.1	1006-01	19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono- we i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 19	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	19.000	
				RAZEM	19.000
18 d.1	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25 19*2	szt. szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
19 d.1	KNNR 9 1006-04	Demontaż istn. szafki oświetleniowej, montaż nowej SO-B 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 19+1	odc. odc.	20.000	
				RAZEM	20.000
21 d.1	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pier- wszy) 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1	KNNR 5 1303-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy na- stępny pomiar) 19	pomiar pomiar	19.000	
				RAZEM	19.000
23 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.1	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 19	szt. szt.	19.000	
				RAZEM	19.000