

Mysłakowice 17 maja 2010 r.

RBR 7624- 1 /2010

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Przemysława Książek właściciela Firmy Pracownia Projektowa Budownictwa Wodnego „JUKS”, 52-209 Wrocław ul. Pl. Nowy Targ 28, pełnomocnika Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 34 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na realizacji zadania „Projekt budowlano-wykonawczy regulacji rzeki Bóbr w km. 220+ 400 ÷ 227+400 w m. Wojanów”

po s t a n a w i a m

Uznać za dopuszczalne odstępianie od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zadania pn. „Projekt budowlano-wykonawczy regulacji rz. Bóbr w km. 220+400 ÷ 227+400 w m. Wojanów ”

U z a s a d n i e n i e

W dniu 15.01.2010 r został złożony wniosek Pracowni Projektowej Budownictwa Wodnego JUKS we Wrocławiu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Projekt budowlano-wykonawczy regulacji rzeki Bóbr w km. 220+400÷227+400 w m. Wojanów, której inwestorem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Pismem nr RBR7624-3/2010 z dnia 01.02.2010 r. Wójt Gminy Mysłakowice wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz pismem nr RBR 7624-4/2010 z dnia 01.02.2010 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzania oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Postanowieniem RDOŚ-02-WOOS-6613-3/94-1/10/am z dnia 22.02.2010 r. wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze pismem ZNS-TP-610-8/10 z dnia 11.02.2010 r. stwierdził bezzasadność zapytania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U z 2004 r. nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) planowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Inwestycja będzie polegała na przebudowie koryta rzeki Bóbr w celu uzyskania parametrów zapewniających bezpieczne przeprowadzenie wód miarodajnych i kontrolnych oraz zapewnienie trwałości przekroju regulacyjnego.

W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa niweleta wraz ze stabilizacją, nadaniem odpowiednich spadków podłużnych, korektą trasy na głęboko wciętych zakolach a także wykonaniem ubezpieczeń brzegowych. Zabiegi te mają przywrócić prawidłowe warunki spływu wód wezbraniowych oraz zatrzymać szybko postępującą erozję linii brzegowej i podmycia istniejących ubezpieczeń. Przewidywana jest korekta trasy regulacyjnej oraz zabezpieczenie ustalonej niwelety dna gurtami z kamienia łamanego, układanego ręcznie z klinowaniem.

Przedsięwzięcie obejmować będzie następujące prace:

- usuwanie drzew i zakrzaczeń,
- ubezpieczenie skarp opaską kamienną i materacami siatkowo-kamiennymi (gabionami) z humusowaniem i obsiewem mieszaną traw lub narzutem kamiennym na geowłókninie organicznej,
- ubezpieczenie matami antyerozyjnymi na odcinkach udroźnieniowych skarpy,
- ubezpieczenie ujścia potoku Łomnica, Karpnickiego Potoku, i ujść rowów narzutem kamiennym,
- wykonanie gurtów z kamienia łamanego układanego ręcznie,
- zabudowę lokalnych wyrw brzegowych narzutem kamiennym (w obrębie skał – bez geowłókniny),

- zabudowę kawern w obrębie skał narzutem kamiennym,
- mechaniczne lub minerskie rozkucia skał – łącznie 85 m^3 ,
- wykonanie murku przeciwpowodziowego o dł. ok. 270 m,
- wykonanie płyt dennych stabilizujących dno pod mostami w km. 223 + 353 i km. 224 + 985,
- likwidację głębokiego meandra od km. 225 + 750 do km. 225 + 950,
- wykonanie muru betonowego z okładziną kamienną na długości 8m,
- wykonanie opaski przeciwoerozyjnej z okładziną kamienną na długości 47 m,

Z uwagi na możliwość realizacji zadania etapami, cały odcinek podzielono na 4 sekcje:

- Etap (sekcja) I – km. 220 + 515 ÷ 221 + 032, który będzie związany głównie z usuwaniem drzew i zakrzaczeń, humusowaniem skarp z obsiewem, ubezpieczaniem skarp materacami gabionowymi wspartymi na opasce kamiennej itp.,
- Etap (sekcja) II km. 221 + 032 ÷ 223 + 346 zostanie wybudowany betonowy murek przeciwpowodziowy z bramami przejazdowymi (o długości 300 m i wysokości 65 cm),
- Etap (sekcja) III – km. 223 + 346 ÷ 224 + 977, w którym powstanie płyta denna stabilizująca dno pod mostem N3 w km 223 + 533. Będzie to płyta betonowo-kamienna o grubości 0,7 m, szerokości 23 m i długości 12,8 m,
- Etap (sekcja) IV – km 224 + 977 ÷ 227 + 390. Na etapie IV powstaną: mur betonowy (o wysokości 3,9 m i długości 8m) z okładziną kamienną w km. 224 + 986 ÷ 224 + 994, opaska przeciwoerozyjna z okładziną kamienną km. 224 + 991 ÷ 225 + 038, płyta denna stabilizująca dno pod mostem N4 w km. 224 + 985.

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje powierzchnię ok. 35 ha, na długości regulowanego odcinka około 6870 m. Oddziaływanie planowanych robót na istniejącym obiekcie, w wyniku niezbędnej korekty linii brzegowej spowoduje zajęcia trwałe w strefie przybrzeżnej działek przyległych do koryta rzeki. Roboty budowlane i remontowe będą wykonywane przy bardzo niskich stanach wody, po przejściu wód wiosennych.

Eksplatacja obiektu po wykonaniu prac regulacyjnych nie spowoduje zmian w sposobie wykorzystania terenu. W trakcie realizacji prac dotyczących modernizacji obiektu woda do celów technologicznych i sanitarno-bytowych, dla pracowników będzie dostarczana na plac

budowy i do zaplecza beczkownikami oraz czerpana z istniejącej sieci wodociągowej. Ścieki sanitarno-bytowe z zaplecza technicznego budowy gromadzone będą w bezodpływowych osadnikach opróżnianych przez wozy asenizacyjne lub zastosowane zostaną sanitariaty przewoźne. Zanieczyszczenia pochodzące z obsługi sprzętu do robót ziemnych i z zaplecza budowy będą gromadzone i separowane w odrębnych pojemnikach.

Planowana inwestycja częściowo zlokalizowana jest w granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego i częściowo w granicach jego otuliny. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są proponowany specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „Trzczańskie Mokradła” PLH 020105 (w odległości 1,7 km) oraz proponowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja nad Bobrem” PLH020054.

Po przeanalizowaniu całości materiału w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia uznaję, że planowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska oraz dla zdrowia i życia mieszkańców.

Na postanowienie niniejsze służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia.

Otrzymują:

1. JUKS Pracownia Projektowa Budownictwa Wodnego
Pl. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Ul. Kasprowicz 17, 58-500 Jelenia Góra
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław
4. a/a



WOJT GMINY
MYSLAKOWICE
Zdzisław Piętnowski